

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองชำปะขาว บริเวณที่ดินนายหมื่น ถึง บริเวณที่ดินนางแจ้ว หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ขุดลึก ๒.๘๐ เมตร
(ตามแบบแปลน อบต.วังนกแอ่น)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๔,๔๑๕.๒๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานชลประทาน
๗. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนศ ศรีปาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 บ้านวังตาต

สถานที่ดำเนินการ คลองชำปะขาว บริเวณที่ดินนายหมื่น ถึงบริเวณที่ดินนางแจ้ว หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ช่วงที่1 ปากคลองดินเดิมกว้าง 8 เมตร ก้นคลองกว้าง 6 เมตร ลึก 2.80 เมตร ยาว 200 เมตร

ช่วงที่2 ปากคลองดินเดิมกว้าง 8 เมตร ก้นคลองกว้าง 6 เมตร ลึก 2.80 เมตร ยาว 400 เมตร หรือความยาว 2 ช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า 600 เมตร

วันที่ มกราคม 2565 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 หน้าที่ 3 ข้อที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานถากถางป่า , ขุดถางป่าทึบ/กอไผ่ , ล้มต้นไม้และปรับพื้นที่((21x600)=12,600)	12,600.00	ตร.ม.	2.60	32,760.00	1.3357	43,757.53	บัญชีกรมฯ งาน ชลประทาน หน้า132ข้อ1
2	งานขุดดินหรืองานขุดลอก (((8+6)/2)x2.80)=19.60)=(19.60x600)= 11,760 ลบ.ม.	11,760.00	ลบ.ม.	28.69	337,394.40	1.3357	450,657.70	บัญชีกรมฯ งาน ชลประทาน หน้า132ข้อ8
หมายเหตุ งานถางป่า คือ งานถากถางให้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะดำเนินการทั้งหมด งานขุดลอก คือ การขุดดินเลนโคลนที่ตื้นเขินของคลองให้ได้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุดแบบธรรมดาขุดและเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไม่เกิน 25 ม. ลึกไม่เกิน 4 เมตร								

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

เป็นเงิน

494,415.23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนศ ศรีปาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

60