



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังนกแอ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๕๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น

บริเวณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากบ้านนางอมร คำเป่า - บ้านนายยนต์ แยมศิริ หมู่ที่ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 55 ข้อที่ 10

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,100.00	ตร.ม.	1.70	1,870.00	1.3624	2,547.69	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เผื่อ25%	55.00	ลบ.ม.	445.49	24,501.95	1.3624	33,381.46	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	220.00	เมตร	20.60	4,532.00	1.3624	6,174.40	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	132.00	ลบ.ม.	1,635.51	215,887.32	1.3624	294,124.88	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	132.00	ลบ.ม.	116.82	15,420.24	1.3624	21,008.53	กรมาฯ 35 กม.
5	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	880.00	ตร.ม.	12.02	10,577.60	1.3624	14,410.92	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	880.00	ตร.ม.	26.00	22,880.00	1.3624	31,171.71	ราคาท้องถิ่น
3	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	244.00	กก.	18.70	4,562.80	1.3624	6,216.36	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	347.00	กก.	20.10	6,974.70	1.3624	9,502.33	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	591.00	กก.	3.30	1,950.30	1.3624	2,657.09	กรมาฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	112.00	ลิตร	22.00	2,464.00	1.3624	3,356.95	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	396.00	เมตร	14.10	5,583.60	1.3624	7,607.10	กรมาฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ท่อน	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
14	ไหล่ทางหินคลุก(เผื่อ 30% พร้อมบดทับ)	57.00	ลบ.ม.	685.03	39,046.71	1.3624	53,197.24	ราคารวมค่าขนส่ง
15	ค่าปรับเกลี่ยไหล่ทาง	57.00	ลบ.ม.	69.89	3,983.73	1.3624	5,427.43	กรมาฯ ข้อ 5
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน				493,977.61
(ใส่แผนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				491,500.00
รวมพื้นที่ 880 ตร.ม. ตร.ม.ละ				558.52

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังตาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๙๓,๖๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๓,๖๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายธนศ ศรีปาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายธนฤทธิ์ ภูมิพาลี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังตาด

บริเวณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากบ้านนางเฉลิม ผ่องพาด - บ้านนายบุญเหลือ ผ่องนาค หมู่ที่ 6

วันที่ 31 มกราคม 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 56 ข้อที่ 25

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	875.00	ตร.ม.	1.70	1,487.50	1.3624	2,026.57	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เผื่อ25%	43.00	ลบ.ม.	445.49	19,156.07	1.3624	26,098.23	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตั้งแบบข้าง	175.00	เมตร	20.60	3,605.00	1.3624	4,911.45	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	105.00	ลบ.ม.	1,635.51	171,728.55	1.3624	233,962.98	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	105.00	ลบ.ม.	116.82	12,266.10	1.3624	16,711.33	กรมาฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	700.00	ตร.ม.	12.02	8,414.00	1.3624	11,463.23	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	700.00	ตร.ม.	26.00	18,200.00	1.3624	24,795.68	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	194.00	กก.	18.70	3,627.80	1.3624	4,942.51	พาณิชย์ ข้อ32
9	ค่าแรงตัดเหล็ก	194.00	กก.	3.30	640.20	1.3624	872.21	กรมาฯ ข้อ10.2
10	ยางมะตอย	89.00	ลิตร	22.00	1,958.00	1.3624	2,667.58	ราคาท้องถิ่น
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	140.00	เมตร	14.10	1,974.00	1.3624	2,689.38	กรมาฯ ข้อ14
12	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	3.00	ท่อน	35.51	106.53	1.3624	145.14	พาณิชย์ ข้อ73
13	โหล่ทางหินคลุก(เผื่อ 30% พร้อมบดทับ)	45.00	ลบ.ม.	685.03	30,826.35	1.3624	41,997.82	ราคารวมค่าขนส่ง
14	ค่าปรับเกลี่ยโหล่ทาง	45.00	ลบ.ม.	69.89	3,145.05	1.3624	4,284.82	กรมาฯ ข้อ 5
15	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.80 ม.	7.00	ท่อน	835.00	5,845.00	1.3624	7,963.23	พาณิชย์ ข้อ131
16	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 ม.	7.00	ท่อน	421.00	2,947.00	1.3624	4,014.99	กรมาฯ ข้อ5.3
17	ค่าแรงลาดคอนกรีตมีตะแกรง บริเวณปากท่อ หนา 0.10 ม.	12.00	ตร.ม.	12.02	144.24	1.3624	196.51	กรมาฯ ข้อ14
18	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	1.20	ลบ.ม.	1,635.51	1,962.61	1.3624	2,673.86	พาณิชย์ ข้อ19
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน							395,417.52	
(สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)							เบิกจ่ายเงินเพียง	393,600.00
รวมพื้นที่ 700 ตร.ม. ตร.ม.ละ								562.29

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธเนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยไผ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๙,๖๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้างข้างละ ๔ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๖๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ ภูมิพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไผ่

บริเวณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสายบ้านห้วยแม่ลับ หมู่ที่ 8

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 58 ข้อที่ 38

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,275.00	ตร.ม.	1.70	2,167.50	1.3624	2,953.00	กรมฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เพื่อ25%	61.00	ลบ.ม.	445.49	27,174.89	1.3624	37,023.07	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	255.00	เมตร	20.60	5,253.00	1.3624	7,156.69	กรมฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	153.00	ลบ.ม.	1,635.51	250,233.03	1.3624	340,917.48	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	153.00	ลบ.ม.	116.82	17,873.46	1.3624	24,350.80	กรมฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	1,020.00	ตร.ม.	12.02	12,260.40	1.3624	16,703.57	กรมฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	1,020.00	ตร.ม.	26.00	26,520.00	1.3624	36,130.85	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	283.00	กก.	18.70	5,292.10	1.3624	7,209.96	พาณิชย์ ข้อ32
9	ค่าแรงตัดเหล็ก	283.00	กก.	3.30	933.90	1.3624	1,272.35	กรมฯ ข้อ10.2
10	ยางมะตอย	130.00	ลิตร	22.00	2,860.00	1.3624	3,896.46	ราคาท้องถิ่น
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	204.00	เมตร	14.10	2,876.40	1.3624	3,918.81	กรมฯ ข้อ14
12	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ท่อน	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
13	งานดินไถลู่ทาง(ขุด-กลบคันทาง)	153.00	ลบ.ม.	50.00	7,650.00	1.3624	10,422.36	ราคารวมค่าขนส่ง
14	ค่าแรงลาดคอนกรีตมีตะแกรง บริเวณปากท่อ หนา 0.10 ม.	20.00	ตร.ม.	12.02	240.40	1.3624	327.52	กรมฯ ข้อ14
15	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	2.00	ลบ.ม.	1,635.51	3,271.02	1.3624	4,456.44	พาณิชย์ ข้อ19
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน

499,932.87

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายเงินเพียง

499,600.00

รวมพื้นที่ 1,020

ตร.ม.

ตร.ม.ละ

489.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธเนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ อิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านชำตะเคียน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๘๘,๔๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๔๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านชำตะเคียน

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสามแยกบ้านนางสมดี บัวลอย - บ้านนาหวีระ รอสวัสดิ์ หมู่ที่ 9

วันที่ 31 มกราคม 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 58 ข้อที่ 43

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,085.00	ตร.ม.	1.70	1,844.50	1.3624	2,512.95	กรมฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เพื่อ25%	58.00	ลบ.ม.	445.49	25,838.42	1.3624	35,202.26	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	155.00	เมตร	20.60	3,193.00	1.3624	4,350.14	กรมฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	139.50	ลบ.ม.	1,635.51	228,153.65	1.3624	310,836.53	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	139.50	ลบ.ม.	116.82	16,296.39	1.3624	22,202.20	กรมฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	930.00	ตร.ม.	12.02	11,178.60	1.3624	15,229.72	กรมฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	930.00	ตร.ม.	26.00	24,180.00	1.3624	32,942.83	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	258.00	กก.	18.70	4,824.60	1.3624	6,573.04	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	244.00	กก.	20.10	4,904.40	1.3624	6,681.75	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	502.00	กก.	3.30	1,656.60	1.3624	2,256.95	กรมฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	119.00	ลิตร	22.00	2,618.00	1.3624	3,566.76	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	186.00	เมตร	14.10	2,622.60	1.3624	3,573.03	กรมฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	3.00	ฟ่อน	35.51	106.53	1.3624	145.14	พาณิชย์ ข้อ73
14	ไหลทางหินคลุก(เพื่อ 30% พร้อมบดทับ)	40.00	ลบ.ม.	685.03	27,401.20	1.3624	37,331.39	ราคารวมค่าขนส่ง
15	ค่าปรับเกลี่ยไหลทาง	40.00	ลบ.ม.	69.89	2,795.60	1.3624	3,808.73	กรมฯ ข้อ 5
16	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน

490,213.43

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายเงินเพียง

488,400.00

รวมพื้นที่

930

ตร.ม.

ตร.ม.ละ

525.16

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยเตือ (เส้นที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๕๕,๕๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๕,๕๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ อิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยยนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเตี๋ย

ปริมาณงาน (เส้นที่ 1) กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนสายหลังตรงหน้าไร่นายเกลียว แสนประสิทธิ์ หมู่ที่ 12

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้า 60 ข้อที่ 64

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	570.00	ตร.ม.	1.70	969.00	1.3624	1,320.17	กรมฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เผื่อ25%	28.50	ลบ.ม.	445.49	12,696.47	1.3624	17,297.66	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	114.00	เมตร	20.60	2,348.40	1.3624	3,199.46	กรมฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	68.40	ลบ.ม.	1,635.51	111,868.88	1.3624	152,410.17	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	68.40	ลบ.ม.	116.82	7,990.49	1.3624	10,886.24	กรมฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	456.00	ตร.ม.	12.02	5,481.12	1.3624	7,467.48	กรมฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	456.00	ตร.ม.	26.00	11,856.00	1.3624	16,152.61	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	126.00	กก.	18.70	2,356.20	1.3624	3,210.09	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	180.00	กก.	20.10	3,618.00	1.3624	4,929.16	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	306.00	กก.	3.30	1,009.80	1.3624	1,375.75	กรมฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	58.00	ลิตร	22.00	1,276.00	1.3624	1,738.42	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	205.00	เมตร	14.10	2,890.50	1.3624	3,938.02	กรมฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	1.3624	96.76	พาณิชย์ ข้อ73
14	ไหล่ทางหินคลุก(เผื่อ 30% พร้อมบดทับ)	29.00	ลบ.ม.	685.03	19,865.87	1.3624	27,065.26	ราคารวมค่าขนส่ง
15	ค่าปรับเกลี่ยไหล่ทาง	29.00	ลบ.ม.	69.89	2,026.81	1.3624	2,761.33	กรมฯ ข้อ 5
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน				256,848.58
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				เบิกจ่ายเงินเพียง
รวมพื้นที่ 456 ตร.ม.				255,500.00
				รวมพื้นที่ 456 ตร.ม. ละ
				560.31

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิยมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยเดื่อ (เส้นที่ ๒)
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๔๔,๓๐๐.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๔,๓๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยเคื่อง

ปริมาณงาน (เส้นที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ต่อจากถนน คสล.เดิมบริเวณไร่นายยุทธ รวมญาติ - สำนักงานป่าไม้ หมู่ที่ 12

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 60 ข้อที่ 65

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	540.00	ตร.ม.	1.70	918.00	1.3624	1,250.68	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เผื่อ25%	28.00	ลบ.ม.	445.49	12,473.72	1.3624	16,994.20	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตั่งแบบข้าง	90.00	เมตร	20.60	1,854.00	1.3624	2,525.89	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	67.50	ลบ.ม.	1,635.51	110,396.93	1.3624	150,404.77	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	67.50	ลบ.ม.	116.82	7,885.35	1.3624	10,743.00	กรมาฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	450.00	ตร.ม.	12.02	5,409.00	1.3624	7,369.22	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	450.00	ตร.ม.	26.00	11,700.00	1.3624	15,940.08	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	125.00	กก.	18.70	2,337.50	1.3624	3,184.61	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	142.00	กก.	20.10	2,854.20	1.3624	3,888.56	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	267.00	กก.	3.30	881.10	1.3624	1,200.41	กรมาฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	57.00	ลิตร	22.00	1,254.00	1.3624	1,708.45	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	180.00	เมตร	14.10	2,538.00	1.3624	3,457.77	กรมาฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	35.51	71.02	1.3624	96.76	พาณิชย์ ข้อ73
14	โหล่ทางหินคลุก(เผื่อ 30% พร้อมบดทับ)	23.00	ลบ.ม.	685.03	15,755.69	1.3624	21,465.55	ราคารวมค่าขนส่ง
15	ค่าปรับเกลี่ยโหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	69.89	1,607.47	1.3624	2,190.02	กรมาฯ ข้อ 5
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน				245,419.97
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)				เบิกจ่ายเงินเพียง
รวมพื้นที่ 450 ตร.ม. ตร.ม.ละ				244,300.00
				542.89

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านตอเรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๐,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๕๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ ฉิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนน คสล.จากบ้านผู้ใหญ่คำเงิน แก้วอินทิม - หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 60 ข้อที่ 66

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,155.00	ตร.ม.	1.70	1,963.50	1.3624	2,675.07	กรมฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เพื่อ25%	61.00	ลบ.ม.	445.49	27,174.89	1.3624	37,023.07	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	165.00	เมตร	20.60	3,399.00	1.3624	4,630.80	กรมฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	148.50	ลบ.ม.	1,635.51	242,873.24	1.3624	330,890.50	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	148.50	ลบ.ม.	116.82	17,347.77	1.3624	23,634.60	กรมฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	990.00	ตร.ม.	12.02	11,899.80	1.3624	16,212.29	กรมฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	990.00	ตร.ม.	26.00	25,740.00	1.3624	35,068.18	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	275.00	กก.	18.70	5,142.50	1.3624	7,006.14	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	260.00	กก.	20.10	5,226.00	1.3624	7,119.90	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	535.00	กก.	3.30	1,765.50	1.3624	2,405.32	กรมฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	126.00	ลิตร	22.00	2,772.00	1.3624	3,776.57	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	363.00	เมตร	14.10	5,118.30	1.3624	6,973.17	กรมฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ฟุต	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
14	งานดินไหลทาง(ชุด-กลับคันทาง)	165.00	ลบ.ม.	50.00	8,250.00	1.3624	11,239.80	ราคาเครื่องจักร
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน

491,848.92

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายเงินเพียง

490,500.00

รวมพื้นที่

990

ตร.ม.

ตร.ม.ละ

495.45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านข่านกเหลื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๗๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ นิมพาสี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านชานกเหลือง

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ คสล.สายหลักทางขึ้นจากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนายชยากร ดิษฐ์เล็ก - ที่ดินนางมารศรี สิงห์พัน หมู่ที่ 14

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 61 ข้อที่ 70

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,230.00	ตร.ม.	1.70	2,091.00	1.3624	2,848.78	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เพื่อ25%	60.00	ลบ.ม.	445.49	26,729.40	1.3624	36,416.13	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	205.00	เมตร	20.60	4,223.00	1.3624	5,753.42	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	153.75	ลบ.ม.	1,635.51	251,459.66	1.3624	342,588.64	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	153.75	ลบ.ม.	116.82	17,961.08	1.3624	24,470.17	กรมาฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	1,025.00	ตร.ม.	12.02	12,320.50	1.3624	16,785.45	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	1,025.00	ตร.ม.	26.00	26,650.00	1.3624	36,307.96	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	284.00	กก.	18.70	5,310.80	1.3624	7,235.43	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	323.00	กก.	20.10	6,492.30	1.3624	8,845.11	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	607.00	กก.	3.30	2,003.10	1.3624	2,729.02	กรมาฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	131.00	ลิตร	22.00	2,882.00	1.3624	3,926.44	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	410.00	เมตร	14.10	5,781.00	1.3624	7,876.03	กรมาฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ท่อน	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
14	งานดินไหล่ทาง(ขุด-กลบคันทาง)	15.00	ลบ.ม.	50.00	750.00	1.3624	1,021.80	ราคาเครื่องจักร
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน							499,997.90	
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่บาทถ้วน)							499,700.00	
รวมพื้นที่ 1,025 ตร.ม. ตร.ม. ละ							487.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งพลู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๘๘,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๕๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ นิมพาสี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโปร่งพลู
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ดินนายนายสุรินทร์ แดงแสง - บ้านนายเทศ ทุมผา หมู่ที่ 15

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 62 ข้อที่ 74

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,080.00	ตร.ม.	1.70	1,836.00	1.3624	2,501.37	กรมฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เพื่อ25%	56.00	ลบ.ม.	445.49	24,947.44	1.3624	33,988.39	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตักแบบข้าง	180.00	เมตร	20.60	3,708.00	1.3624	5,051.78	กรมฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	135.00	ลบ.ม.	1,635.51	220,793.85	1.3624	300,809.54	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	135.00	ลบ.ม.	116.82	15,770.70	1.3624	21,486.00	กรมฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.02	10,818.00	1.3624	14,738.44	กรมฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	900.00	ตร.ม.	26.00	23,400.00	1.3624	31,880.16	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	250.00	กก.	18.70	4,675.00	1.3624	6,369.22	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	284.00	กก.	20.10	5,708.40	1.3624	7,777.12	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	534.00	กก.	3.30	1,762.20	1.3624	2,400.82	กรมฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	115.00	ลิตร	22.00	2,530.00	1.3624	3,446.87	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	360.00	เมตร	14.10	5,076.00	1.3624	6,915.54	กรมฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ท่อน	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
14	หุ้ข้าง คสล. หนา 0.15 เมตร	8.00	ตร.ม.	12.02	96.16	1.3624	131.01	กรมฯ ข้อ14
15	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	1.20	ลบ.ม.	1,635.51	1,962.61	1.3624	2,673.86	พาณิชย์ ข้อ19
16	ไหล่ทางหินคลุก(เพื่อ 30% พร้อมบดทับ)	46.00	ลบ.ม.	685.03	31,511.38	1.3624	42,931.10	ราคารวมค่าขนส่ง
17	ค่าปรับเกลี่ยไหล่ทาง	46.00	ลบ.ม.	69.89	3,214.94	1.3624	4,380.03	กรมฯ ข้อ 5
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงินเพียง
รวมพื้นที่ 900 ตร.ม. ตร.ม.ละ

490,674.79

488,500.00

542.78

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านแก่งเจริญ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๙๒,๕๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๕๐๐.-บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายธเนศ ศรีปาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายชัยนนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแก่งเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณจากถนน คสล.อบจ.พล. - หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 18

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 64 ข้อที่ 94

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	1,225.00	ตร.ม.	1.70	2,082.50	1.3624	2,837.20	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) ฝื่อ25%	61.00	ลบ.ม.	445.49	27,174.89	1.3624	37,023.07	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตั้งแบบข้าง	245.00	เมตร	20.60	5,047.00	1.3624	6,876.03	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	147.00	ลบ.ม.	1,635.51	240,419.97	1.3624	327,548.17	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	147.00	ลบ.ม.	116.82	17,172.54	1.3624	23,395.87	กรมาฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	980.00	ตร.ม.	12.02	11,779.60	1.3624	16,048.53	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	980.00	ตร.ม.	26.00	25,480.00	1.3624	34,713.95	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	272.00	กก.	18.70	5,086.40	1.3624	6,929.71	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	381.00	กก.	20.10	7,658.10	1.3624	10,433.40	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	659.00	กก.	3.30	2,174.70	1.3624	2,962.81	กรมาฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	125.00	ลิตร	22.00	2,750.00	1.3624	3,746.60	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	441.00	เมตร	14.10	6,218.10	1.3624	8,471.54	กรมาฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	ท่อน	35.51	142.04	1.3624	193.52	พาณิชย์ ข้อ73
14	งานดินไหล่ทาง(ชุด-กลบคันทาง)	147.00	ลบ.ม.	50.00	7,350.00	1.3624	10,013.64	ราคาเครื่องจักร
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	ราคาท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน							494,194.03	
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)							เบิกจ่ายเงินเพียง	492,500.00
รวมพื้นที่ 980 ตร.ม. ตร.ม. ละ								502.55

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธเนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

.....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านแสนสุขพัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑,๑๖๐,๒๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน-)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๐,๒๐๐.-บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลางงาน แบบสรุปราคางานทาง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธนศ ศรีปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนฤทธิ์ นิมพาลี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๕.๓ นายเวหา สุรพงษ์รัตน์	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยนนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

แบบสรุปราคางานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 แสนสุขพัฒนา

ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ดินนายทองขาว พิมพ์สีทอง - ที่ดินนางกาญจนา วังเพ็ง หมู่ที่ 20

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร ตามแผนพัฒนาสี่ปี โครงการประสานจังหวัด หน้าที่ 65 ข้อที่ 105

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	รวม	แหล่งที่มา ข้อมูลราคา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ค่าแรงงานปรับพื้นที่	2,730.00	ตร.ม.	1.70	4,641.00	1.3624	6,322.90	กรมาฯ ข้อ1
2	ทรายหยาบ (รองพื้น) เผื่อ25%	146.00	ลบ.ม.	445.49	65,041.54	1.3624	88,612.59	พาณิชย์ ข้อ261
3	ค่าแรงตึงแบบข้าง	390.00	เมตร	20.60	8,034.00	1.3624	10,945.52	กรมาฯ ข้อ14
4	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	351.00	ลบ.ม.	1,635.51	574,064.01	1.3624	782,104.81	พาณิชย์ ข้อ19
5	ค่าขนส่งคอนกรีต 35 กม.	351.00	ลบ.ม.	116.82	41,003.82	1.3624	55,863.60	กรมาฯ 35 กม.
6	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	2,340.00	ตร.ม.	12.02	28,126.80	1.3624	38,319.95	กรมาฯ ข้อ14
7	เหล็กตะแกรงวายเมท	2,340.00	ตร.ม.	26.00	60,840.00	1.3624	82,888.42	ราคาท้องถิ่น
8	เหล็กเส้นกลม RB 15 มม.	650.00	กก.	18.70	12,155.00	1.3624	16,559.97	พาณิชย์ ข้อ32
9	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม.	616.00	กก.	20.10	12,381.60	1.3624	16,868.69	พาณิชย์ ข้อ35
10	ค่าแรงตัดเหล็ก	1,266.00	กก.	3.30	4,177.80	1.3624	5,691.83	กรมาฯ ข้อ10.2
11	ยางมะตอย	299.00	ลิตร	22.00	6,578.00	1.3624	8,961.87	ราคาท้องถิ่น
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	858.00	เมตร	14.10	12,097.80	1.3624	16,482.04	กรมาฯ ข้อ14
13	ท่อ PVC ขนาด 1/2"	9.00	ท่อน	35.51	319.59	1.3624	435.41	พาณิชย์ ข้อ73
14	ค่าแรงไหลทางลาดคอนกรีตมีตะแกรง 2 จุด หนา 0.10 ม.	60.00	ตร.ม.	12.02	721.20	1.3624	982.56	กรมาฯ ข้อ14
15	คอนกรีตผสมเสร็จ S.T. 240 KSC.	6.00	ลบ.ม.	1,635.51	9,813.06	1.3624	13,369.31	พาณิชย์ ข้อ19
16	งานดินไหลทาง(ชุด-กลับคันทาง)	234.00	ลบ.ม.	50.00	11,700.00	1.3624	15,940.08	ราคาเครื่องจักร
17	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย		-	-	-	ราคาท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน

1,160,349.57

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

เบิกจ่ายเงินเพียง

1,160,200.00

รวมพื้นที่ 2,340

ตร.ม.

ตร.ม.ละ

495.81

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนศ ศรีปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนฤทธิ์ นิมพาลี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวหา สุรพงษ์รัตน์)

นายช่างเขียนแบบ